
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : 05-400 Otwock ul. Szkolna 31
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 31 05-400 Otwock

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Nykiel
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2023

OPRACOWAŁ

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR AT-05 1663-04 analogia | Demontaż siatki osłaniającej sufit 512,84 | m ² m ² | 512,840 | 512,840 |
| | | | | RAZEM | 512,840 |
| 2 | KNR AT-05 1663-04 analogia | Demontaż siatki osłaniającej okna 157,57 | m ² m ² | 157,570 | 157,570 |
| | | | | RAZEM | 157,570 |
| 3 | KNR 4-04 0404-05 analogia | Demontaż drabinek 79,80 | m ² m ² | 79,800 | 79,800 |
| | | | | RAZEM | 79,800 |
| 4 | KNR 4-01 0411-07 z.sz. 2.2. 9908-01 | Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie - materiały z rozbiórki 93,96 | m m | 93,960 | 93,960 |
| | | | | RAZEM | 93,960 |
| 5 | KNR-W 4-01 0713-01 | Zerwanie tapety 103,50 | m ² m ² | 103,500 | 103,500 |
| | | | | RAZEM | 103,500 |
| 6 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg i elementów wyposażenia folią 512,84*1,20 | m ² m ² | 615,408 | 615,408 |
| | | | | RAZEM | 615,408 |
| 7 | KNR AT-26 0103-02 | Zabezpieczenie okien folią 157,57 | m ² m ² | 157,570 | 157,570 |
| | | | | RAZEM | 157,570 |
| 8 | KNR AT-26 0103-02 analogia | Zabezpieczenie grzejników folią 15*2,20 | m ² m ² | 33,000 | 33,000 |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 9 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 348,13 | m ² m ² | 348,130 | 348,130 |
| | | | | RAZEM | 348,130 |
| 10 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 678,44 | m ² m ² | 678,440 | 678,440 |
| | | | | RAZEM | 678,440 |
| 11 | KNNR-W 3 1003-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 348,13+266,68 | m ² m ² | 614,810 | 614,810 |
| | | | | RAZEM | 614,810 |
| 12 | KNNR-W 3 1003-01 | Dwukrotne malowanie farbami specjalnymi starych tynków wewnętrznych ekranu 8,80 | m ² m ² | 8,800 | 8,800 |
| | | | | RAZEM | 8,800 |
| 13 | KNNR-W 2 W1302-02 | Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego 103,50 | m ² m ² | 103,500 | 103,500 |
| | | | | RAZEM | 103,500 |
| 14 | KNR-W 4-01 1204-09 | Malowanie tapet 281,88 | m ² m ² | 281,880 | 281,880 |
| | | | | RAZEM | 281,880 |
| 15 | KNNR 2 1902-11 | Montaż narożników ochronnych pcv 177,66 | m m | 177,660 | 177,660 |
| | | | | RAZEM | 177,660 |
| 16 | KNR-W 2-02 20205-02 | Ostony na grzejniki 31,08 | m ² m ² | 31,080 | 31,080 |
| | | | | RAZEM | 31,080 |
| 17 | KNR AT-05 1663-04 analogia | Montaż siatki osłaniającej sufit - siatka z odzysku 512,84 | m ² m ² | 512,840 | 512,840 |
| | | | | RAZEM | 512,840 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 18 | KNR AT-05 1663-04 analogia | Montaż siatki osłaniającej okna - siatka z odzysku 157,57 | m ² m ² | 157,570 | |
| | | | | RAZEM | 157,570 |
| 19 | KNR 4-04 0404-05 analogia | Montaż drabinek z odzysku 79,80 | m ² m ² | 79,800 | |
| | | | | RAZEM | 79,800 |
| 20 | KNR-W 2-02 1124-07 | Montaż listew przypodłogowych drewnianych z odzysku 93,96 | m m | 93,960 | |
| | | | | RAZEM | 93,960 |
| 21 | KNR-W 2-02 1609-01 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 350 | m ² m ² | 350,000 | |
| | | | | RAZEM | 350,000 |
| 22 | KNR 2-02 1612-06 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne Za każde jedno przesunięcie rusztowań 180 | kol. kol. | 180,000 | |
| | | | | RAZEM | 180,000 |
| 23 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,7,9,10,11,12,17,18) | | | |